

# COMUNE DI TRANI

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

## ELENCO PREZZI

Lavori della segnaletica orizzontale delle aree di sosta a pagamento presso le vie e piazze cittadine della Città di Trani

Committente: AMET spa – L' Amministratore Delegato dott. Nicola di Corato

Trani, 01.12.2015

Geom. Domenico Albanese



Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Barletta - Andria - Trani
Iscrizione Albo n. 335
Geometra Domenico Albanese

## ELENCO PREZZI

### Il presente elenco prezzi tiene conto della sola segnaletica orizzontale di colore blu, per le vie e piazze cittadine della Città di Trani

N. 001 – Oneri della sicurezza per la cantierizzazione delle opere stradali compreso riunioni di coordinamento, sopralluoghi, dispositivi di protezione individuali, collaudo e quant'altro occorre per assicurare il rispetto del D.Lgs 81/2008:

- per tutta la durata del cantiere (non soggetto a ribasso):

a corpo € 600,00

N. 002 - Fornitura e posa in opera di verniciatura su superfici stradali, bituminate o selciate o in calcestruzzo, per la formazione di strisce, continue o intermitteni, in colore blu o giallo, con impiego di almeno grammi 90 al ml. di vernice speciale (900 gr/mq) rinfrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, ogni onere di perfetto tracciamento e quant'altro occorra per l'esecuzione della segnaletica a regola d'arte con valutazione effettuata per lo sviluppo effettivo delle strisce: della larghezza di 0,12 ml.

La segnaletica può essere effettuata dalla ditta appaltatrice sia di giorno che eventualmente nelle ore notturne, a discrezione del Direttore dei Lavori.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà applicare i cartelli per i divieti di sosta/fermata come da C.d.S., per eseguire i lavori su menzionati.

€/ml 0,75

N. 003 - Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale con impiego di colato plastico con applicazione a "profilo liscio" per fondi di basolato calcareo.

Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, applicato con apposita macchina operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a profilo LISCIO, compreso sottofondo per aderire meglio, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolarmente, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche allegate: per strisce continue e discontinue da centimetri 12 per ogni metro lineare

effettivamente ricoperto

La segnaletica può essere effettuata dalla ditta appaltatrice sia di giorno che eventualmente nelle ore notturne, a discrezione del Direttore dei Lavori.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà applicare i cartelli per i divieti di sosta/fermata come da C.d.S., per eseguire i lavori su menzionati.

€/ml 5.40

Il Tecnico  
geom. Domenico Albanese

