

COMUNE DI TRANI
PROVINCIA BAT

pag. 1

ELENCO PREZZI



OGGETTO: Progetto di ristrutturazione parziale della palazzina per uffici di Via Montegrappa in Trani.
ONERI DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO PARZIALE (TERRAZZI E PARAPETTI SENZA INTONACI).

COMMITTENTE: AMET S.p.A. - Piazza Plebiscito n.20 - 76125 Trani (BT)

Trani, 16/11/2016

IL TECNICO

ing. Fernando Riccio ing. Antonio Riccio



STUDIO TECNICO RICCIO INGEGNERIA - ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI
via Postumia, 30 - 76125 TRANI - tel/fax 0883.582850 - www.studioriccioingegneria.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001pon	Fornitura e posa di ponteggio metallico a telai prefabbricati, di facciate esterne, della larghezza non inferiore ad 1,10 m, occorrente per l'esecuzione di qualsiasi categoria di opera e fornita per tutta la durata dei lavori. I ponteggi saranno completi di piani di lavoro in legno o metallici, parapetti, fermapiedi e corrimani, eventuali sottoponti, scalette e botole di servizio, controventature, segnalazioni diurne e notturne e di tutto quanto necessario e previsto dalle norme antinfortunistiche. Sono compresi gli oneri per la messa a terra dei ponteggi, l'ancoraggio alle strutture murarie ed i successivi ripristini, eventuali puntellamenti e quant'altro occorra in ottemperanza alle norme impartite dallo SPESAL. Sono compresi la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il trasporto di ritorno a deposito. Da misurarsi a metro quadrato di superficie servita. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 2 002pon	Fornitura e posa di schermatura antipolvere o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno con teli di plastica e simili occorrente per l'esecuzione di qualsiasi categoria di opera e fornita per tutta la durata dei lavori, compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio, i risvolti, sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 3 003pon	Fornitura e posa di mantovana da ponteggio per la protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza mt 1,20, compreso montaggio e smontaggio, fornita per tutta la durata dei lavori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 4 004pon	Oneri per la cantierizzazione di opere edili: riunioni periodiche, riunioni di Coordinamento, sopralluoghi congiunti RLS e CSE, dispositivi di protezione individuale, trabattelli, recinzioni di cantiere e delimitazioni delle zone di lavoro, noleggio di bagno chimico, impianto di illuminazione di cantiere completo di messa a terra, quadro generale, certificazione e collaudo, fornito per tutta la durata dei lavori e quant'altro occorre per assicurare il rispetto del D.Lgs 81/2008. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 5 005pon	Noleggio di piattaforma aerea autocarrata, telescopica e articolata, per noleggio con operatore, per l'esecuzione di lavori di manutenzioni edili, compreso le spese generali e l'utile d'impresa. Sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. euro (ottantacinque/00) Trani, 16/11/2016 Il Tecnico ing. Fernando Riccio ing. Antonio Riccio	h	85,00

